

搶修期間的對策

- 定時廣播讓病患對本院建物之安全性有信心
- 各層樓安排人員負責電梯使用上的安全,維持搶修期間的公共安全
- 關閉 PICU, 5-9 北側的病房約 100 床
- 整修期間難免讓病患及家屬不便,取消病房差額
- 穩定員工的情緒,信任工程界的好友,建立外界對我們的信心
- 雖為受災戶,持續救災巡迴醫療



大理石牆面的修復

- 受損原因：
 - 興建時採傳統的濕式黏貼法
 - 地震時遭受不同方向的擠壓
- 處理方式：
 - 外牆脫落部份改為乾式黏貼法
 - 內牆石材高度降為 1.4 米,其餘部份以防火材料裝修
 - 未脫落石材打鋼釘固定
- 完成時間：
30 天



5,6-樓受損柱子的補強

- 受損原因：
短柱效應導致剪力破壞
- 處理方式：
 - 以鋼軌鋼索臨時補強
 - 以炭纖維包付 2-4 層
- 完成時間：
1.5 個月



外牆磁磚脫落的修補

- 受損原因：
 - 地震時遭受不同方向的擠壓,面積高達 1/10
- 處理方式：
 - 協調原廠另開一條生產線,緊急生產
 - 調派工人重新施作
- 完成時間：
40 天

